

			PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁQUA/ES												
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS			REFERENCIAIS DE PREÇOS (SEM DESONERAÇÃO):						DER-ES (05/2022) / SINAPI (05/2022)/DER-ES (01/2022)						
OBRA/SERVIÇO: PRAÇA SAIBREIRA															
LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, ATÍLIO VIVÁQUA-ES			ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS												
			BDI: 24,90%												
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	QUANT. ACRÉSCIMO	TOTAL ACRÉSCIMO	QUANT. DECRÉSCIMO	TOTAL DECRÉSCIMO	QUANT. ITENS NOVOS	TOTAL ITENS NOVOS	PLANILHA EXECUTIVA QUANT.	PLANILHA EXECUTIVA VALOR
<b>1</b>															
<b>1.1</b>															
<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>															
1.1	20305	DER-ES	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	M2	8,00	R\$ 344,42	R\$ 2.755,36		R\$ 0,00		R\$ 0,00			8,00	R\$ 2.755,36
1.2	20350	DER-ES	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adeseivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	M	118,00	R\$ 269,98	R\$ 31.857,64		R\$ 0,00		R\$ 0,00			118,00	R\$ 31.857,64
1.3	20708	DER-ES	Galpão para ferraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização)	M2	12,00	R\$ 290,63	R\$ 3.487,56		R\$ 0,00		R\$ 0,00			12,00	R\$ 3.487,56
1.4	20710	DER-ES	Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização)	UND.	1,00	R\$ 2.721,95	R\$ 2.721,95		R\$ 0,00		R\$ 0,00			1,00	R\$ 2.721,95
1.5	20712	DER-ES	Rede de água com padrão de entrada d'água diâ. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)	M	25,00	R\$ 64,34	R\$ 1.608,50		R\$ 0,00		R\$ 0,00			25,00	R\$ 1.608,50
1.6	20713	DER-ES	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	M	20,00	R\$ 624,35	R\$ 12.487,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			20,00	R\$ 12.487,00
1.7	20714	DER-ES	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)	M	25,00	R\$ 499,28	R\$ 12.482,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			25,00	R\$ 12.482,00
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 67.400,01</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>				<b>R\$ 67.400,01</b>
<b>2</b>															
<b>2.1</b>															
<b>PRACA</b>															
<b>DEMOLIÇÃO E LIMPEZA</b>															
2.1.1	98530	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.A.F. 05/2018	UND.	3,00	R\$ 141,42	R\$ 424,26		R\$ 0,00		R\$ 0,00			3,00	R\$ 424,26
2.1.2	30304	DER-ES	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	M3	119,43	R\$ 79,92	R\$ 9.544,85		R\$ 0,00		R\$ 0,00			119,43	R\$ 9.544,85
2.1.3	10210	DER-ES	Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) (PASSEIO)	M3	3,28	R\$ 316,75	R\$ 1.038,94		R\$ 0,00		R\$ 0,00			3,28	R\$ 1.038,94
2.1.4	10216	DER-ES	Retirada de meio-fio de concreto	M	29,00	R\$ 11,23	R\$ 325,67		R\$ 0,00		R\$ 0,00			29,00	R\$ 325,67
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 11.333,72</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>				<b>R\$ 11.333,72</b>
<b>2.2</b>															
<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>															
2.2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF. 05/2018	M2	995,22	R\$ 0,47	R\$ 467,75		R\$ 0,00		R\$ 0,00			995,22	R\$ 467,75
2.2.2	40224	DER-ES	Carga de material de 1ª categoria	M3	2089,96	R\$ 4,54	R\$ 9.488,42		R\$ 0,00		R\$ 0,00			2089,96	R\$ 9.488,42
2.2.3	43335	DER-ES	Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora	M3	2089,96	R\$ 3,60	R\$ 7.523,86		R\$ 0,00		R\$ 0,00			2089,96	R\$ 7.523,86
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 17.479,79</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>				<b>R\$ 17.480,03</b>
<b>2.3</b>															
<b>ALVENARIA E REVESTIMENTO</b>															
2.3.1	50602	DER-ES	Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm	M2	62,14	R\$ 89,65	R\$ 5.570,85		R\$ 0,00		32,00	R\$ 2.868,80		30,14	R\$ 2.702,05
2.3.2	120101	DER-ES	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	M2	124,30	R\$ 7,98	R\$ 991,91		R\$ 0,00		64,00	R\$ 510,72		60,30	R\$ 481,19
2.3.3	120301	DER-ES	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	M2	124,30	R\$ 39,01	R\$ 4.848,94		R\$ 0,00		124,30	R\$ 4.848,94		0,00	R\$ 0,00
2.3.4	200563	DER-ES	Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m	M	4,00	R\$ 204,15	R\$ 816,60		R\$ 0,00		4,00	R\$ 816,60		0,00	R\$ 0,00
2.3.5	100204	DER-ES	Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm	M2	62,14	R\$ 51,41	R\$ 3.194,62		R\$ 0,00		32,00	R\$ 1.645,12		30,14	R\$ 1.549,50
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 15.422,92</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.690,18</b>				<b>R\$ 4.732,74</b>
<b>2.4</b>															
<b>PISOS INTERNOS E EXTERNOS</b>															
2.4.1	30208	DER-ES	Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3)	M3	36,00	R\$ 159,45	R\$ 5.740,20		R\$ 0,00		8,00	R\$ 1.275,60		28,00	R\$ 4.464,60
2.4.2	COMP. 01	COMP. 01	Piso intertravado 100% emborrachado, permeável, com 50mm de espessura, formato 5 (16 faces), nas cores TERRACOTA (VERMELHO) e OCRE (AMARELO), inclusive regularização com areia e=5,0cm e brita 2 e=5,0cm	M2	96,48	R\$ 435,15	R\$ 41.983,27		R\$ 0,00		8,73	R\$ 3.798,86		87,75	R\$ 38.184,41
2.4.3	200237	DER-ES	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	M2	462,31	R\$ 89,70	R\$ 41.469,21	23,68	R\$ 2.124,10		R\$ 0,00			485,99	R\$ 43.593,30
2.4.3	130230	DER-ES	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3,0cm	M2	38,68	R\$ 148,39	R\$ 5.739,73		R\$ 0,00		38,68	R\$ 5.739,73		0,00	R\$ 0,00
2.4.5	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	232,00	R\$ 62,64	R\$ 14.532,48	40,00	R\$ 2.505,60		R\$ 0,00			272,00	R\$ 17.038,08
2.4.6	200209	DER-ES	Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	M2	118,83	R\$ 183,50	R\$ 21.805,31		R\$ 0,00		5,00	R\$ 917,50		113,83	R\$ 20.887,81
2.4.7	200253	DER-ES	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	M2	54,41	R\$ 106,30	R\$ 5.783,78		R\$ 0,00		R\$ 0,00			54,41	R\$ 5.783,78
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 137.053,98</b>		<b>R\$ 4.629,70</b>	<b>R\$ 11.731,68</b>				<b>R\$ 129.951,98</b>
<b>2.5</b>															
<b>PINTURA</b>															
2.5.1	100203	DER-ES	Pintura impermeabilizante com igoflex ou equivalente a 3 demãos	M2	64,14	R\$ 56,04	R\$ 3.594,41		R\$ 0,00		32,00	R\$ 1.793,28		32,14	R\$ 1.801,13

2.5.2	190115	DER-ES	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos	M2	62,14	R\$ 24,48	R\$ 1.521,19		R\$ 0,00	62,14	R\$ 1.521,19			0,00	R\$ 0,00	
2.5.3	190211	DER-ES	Pintura com tinta PVA, sobre concreto ou bloco de concreto, a duas demãos, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex	M2	2,00	R\$ 24,48	R\$ 48,96		R\$ 0,00	2,00	R\$ 48,96			0,00	R\$ 0,00	
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 5.164,56</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.363,43</b>				<b>R\$ 1.801,13</b>	
<b>2.6 PAISAGISMO</b>																
2.6.1	200326	DER-ES	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal	M2	178,00	R\$ 36,65	R\$ 6.523,70		R\$ 0,00		R\$ 0,00			178,00	R\$ 6.523,70	
2.6.2	-	MERCADO	Palmeira veitchia	UND.	13,00	R\$ 168,62	R\$ 2.192,06		R\$ 0,00		R\$ 0,00			13,00	R\$ 2.192,06	
2.6.3	-	MERCADO	MINI LANTANA	UND.	39,00	R\$ 4,37	R\$ 170,43		R\$ 0,00		R\$ 0,00			39,00	R\$ 170,43	
2.6.4	-	MERCADO	MINI IXORA	UND.	47,00	R\$ 3,50	R\$ 164,50		R\$ 0,00		R\$ 0,00			47,00	R\$ 164,50	
2.6.5	-	MERCADO	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FILTRO UV	M	58,00	R\$ 6,37	R\$ 369,46		R\$ 0,00		R\$ 0,00			58,00	R\$ 369,46	
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 9.420,15</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>				<b>R\$ 9.420,15</b>	
<b>2.7 DIVERSOS EXTERNOS</b>																
2.7.1	-	MERCADO	PLAYGORUND DE MADEIRA ECOLÓGICA, FABRICADO EM EUCALÍPTO TRATADO COM 05 (CINCO) ANOS DE GARANTIA NA MADEIRA, CONTENDO OS SEGUINTE BRINQUEDOS: 01 BALANÇO DE CORRENTE COM 2 ASSENTOS EM MADEIRA NAS DIMENSÕES 2,00 X 1,60 m; 01 CASA TARZAN COM 3 METROS DE ALTURA E 1,50 X 1,50 m LARGURA COBERTA; 01 PONTE PASSARELA DE 1,70 m COMPRIMENTO POR 0,70 m LARGURA COM CABO DE AÇO DE ¼ NA SUSTENTAÇÃO; DECK DE 1,50 X 1,50 m SEM COBERTURA; 01 ESCADA DE CORDA; 01 ESCADA COM 5 DEGRAUS; 01 ESCORREGADOR E 01 ESCALADA DE 1,50 X 0,70 m COM TOQUINHO.	UND.	1,00	R\$ 15.612,50	R\$ 15.612,50		R\$ 0,00			R\$ 0,00			1,00	R\$ 15.612,50
2.7.2	42439	SINAPI	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND.	14,00	R\$ 1.481,36	R\$ 20.739,04		R\$ 0,00		R\$ 0,00			14,00	R\$ 20.739,04	
2.7.3	103210	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UND.	1,00	R\$ 2.793,16	R\$ 2.793,16		R\$ 0,00		R\$ 0,00			1,00	R\$ 2.793,16	
2.7.4	200728	DER-ES	Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo (PLAYGROUND)	M2	53,40	R\$ 318,41	R\$ 17.002,96		R\$ 0,00		R\$ 0,00			53,40	R\$ 17.002,96	
2.7.5	103307	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UND.	6,00	R\$ 1.629,57	R\$ 9.777,42		R\$ 0,00		R\$ 0,00			6,00	R\$ 9.777,42	
2.7.6	200576	DER-ES	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	UND.	1,00	R\$ 1.065,96	R\$ 1.065,96		R\$ 0,00		R\$ 0,00			1,00	R\$ 1.065,96	
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 66.991,04</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>				<b>R\$ 66.991,04</b>	
<b>2.8 DRENAGEM</b>																
2.8.1	42753	DER-ES	Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	M	137,00	R\$ 223,39	R\$ 30.604,41		R\$ 0,00		R\$ 0,00			137,00	R\$ 30.604,41	
2.8.2	41241	DER-ES	Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas	UND.	6,00	R\$ 1.786,79	R\$ 10.720,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00			6,00	R\$ 10.720,74	
2.8.3	40513	DER-ES	Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m	M	137,00	R\$ 120,20	R\$ 16.467,40		R\$ 0,00		R\$ 0,00			137,00	R\$ 16.467,40	
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 57.792,55</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>				<b>R\$ 57.792,55</b>	
<b>2.9 MURO 1</b>																
2.9.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	26,12	R\$ 97,03	R\$ 2.534,42	17,28	R\$ 1.676,68		R\$ 0,00			43,40	R\$ 4.211,10	
2.9.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	38,01	R\$ 7,27	R\$ 276,33	21,60	R\$ 157,03		R\$ 0,00			59,61	R\$ 433,36	
2.9.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	38,01	R\$ 34,04	R\$ 1.293,86	21,60	R\$ 735,26		R\$ 0,00			59,61	R\$ 2.029,12	
2.9.4	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017(MATERIAL DRENANTE)	M²	40,14	R\$ 202,59	R\$ 8.131,96	43,20	R\$ 8.751,89		R\$ 0,00			83,34	R\$ 16.883,85	
2.9.5	1358	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2* M, E = 17 MM	M²	71,77	R\$ 170,09	R\$ 12.207,36	51,99	R\$ 8.842,98		R\$ 0,00			123,76	R\$ 21.050,34	
2.9.6	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M³	59,64	R\$ 648,11	R\$ 38.653,28	44,82	R\$ 29.048,29		R\$ 0,00			104,46	R\$ 67.701,57	
2.9.7	36365	SINAPI	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	M	22,90	R\$ 52,81	R\$ 1.209,35		R\$ 0,00		R\$ 0,00			22,90	R\$ 1.209,35	
2.9.8	4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (REATERRO COM MATERIAL DRENANTE)	M³	20,19	R\$ 141,70	R\$ 2.860,92	14,99	R\$ 2.124,08		R\$ 0,00			35,18	R\$ 4.985,01	
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 67.167,48</b>		<b>R\$ 51.336,21</b>	<b>R\$ 0,00</b>				<b>R\$ 118.503,71</b>	
<b>2.10 MURO 2 (PARTE DE CIMA)</b>																
2.10.1	50602	DER-ES	Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm	M²	178,00	R\$ 89,65	R\$ 15.957,70		R\$ 0,00	89,00	R\$ 7.978,85			89,00	R\$ 7.978,85	
2.10.2	40235	DER-ES	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	M³	4,00	R\$ 796,91	R\$ 3.187,64		R\$ 0,00		R\$ 0,00			4,00	R\$ 3.187,64	
2.10.3	40243	DER-ES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	KG	350,76	R\$ 14,74	R\$ 5.170,20		R\$ 0,00	162,91	R\$ 2.401,29			187,85	R\$ 2.768,91	
2.10.4	40246	DER-ES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	KG	119,38	R\$ 15,33	R\$ 1.830,10		R\$ 0,00	25,46	R\$ 390,30			93,92	R\$ 1.439,79	
2.10.5	120101	DER-ES	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	M²	356,00	R\$ 7,98	R\$ 2.840,88		R\$ 0,00	356,00	R\$ 2.840,88			0,00	R\$ 0,00	
2.10.6	120303	DER-ES	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	M²	178,00	R\$ 66,71	R\$ 11.874,38		R\$ 0,00	72,00	R\$ 4.803,12			106,00	R\$ 7.071,26	

2.10.7	-	COTAÇÃO DE MERCADO (ATUARI)	PINTURA ARTÍSTICA CULTURAL	M²	178,00	R\$ 99,92	R\$ 17.785,76	R\$ 0,00	72,00	R\$ 7.194,24			106,00	R\$ 10.591,52	
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 58.646,66</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 25.608,69</b>			<b>R\$ 33.037,97</b>	
<b>2.11 APERELHOS ELÉTRICOS</b>															
2.11.1	46513	DER-ES	LAMPADA VS 400W/220V MOD. SON PHILLIPS/SIMILAR - OVOIDE (LABOR)	UND.	48,00	R\$ 100,51	R\$ 4.824,34	R\$ 0,00	48,00	R\$ 4.824,48			0,00	R\$ 0,00	
2.11.1	40102	DER-ES	LUMINARIA BETA E40 250/400 IP66/44 CT SR TECNOWATT OU EQUIVALENTE (LABOR)	UND.	48,00	R\$ 537,87	R\$ 25.817,73	R\$ 0,00	48,00	R\$ 25.817,73			0,00	R\$ 0,00	
2.11.3	4111470	CPOS	suporte tubular de fixação em poste para 4 luminárias tipo pétalas	UND.	12,00	R\$ 147,11	R\$ 1.765,29	R\$ 0,00	2,00	R\$ 294,21			10,00	R\$ 1.471,07	
2.11.4	4110430	CPOS	poste telecônico reto em aço galvanizado pintado, altura 6 m	UND.	12,00	R\$ 1.137,51	R\$ 13.650,17	R\$ 0,00	2,00	R\$ 2.275,03			10,00	R\$ 11.375,14	
2.11.5	151814	DER-ES	Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m)	UND.	12,00	R\$ 371,85	R\$ 4.462,23	R\$ 0,00	2,00	R\$ 743,70			10,00	R\$ 3.718,52	
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 50.519,76</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 33.955,16</b>				<b>R\$ 16.564,74</b>	
<b>2.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>															
2.12.1	170309	DER-ES	Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	UND.	2,00	R\$ 126,52	R\$ 253,04	R\$ 0,00	R\$ 2,00	R\$ 253,04			0,00	R\$ 0,00	
2.12.2	200402	DER-ES	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)	M2	995,22	R\$ 1,39	R\$ 1.383,36	R\$ 0,00		R\$ 0,00			995,22	R\$ 1.383,36	
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.636,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 253,04</b>				<b>R\$ 1.383,36</b>	
<b>3 ITENS NOVOS</b>															
3.1	1358	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2* M, E = 17 MM	M²		R\$ 170,09		R\$ 0,00				40,00	R\$ 6.803,60	40,00	R\$ 6.803,60
3.2	160711	DER-ES	Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm	M2	0,00	R\$ 60,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		60,30	R\$ 3.621,62	60,30	R\$ 3.621,62
3.3	160708	DER-ES	Pintura com tinta acrílica Sunivil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos	M2	0,00	R\$ 31,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		64,14	R\$ 2.050,56	64,14	R\$ 2.050,56
3.4	101656	DER-ES	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO UN E INSTALAÇÃO_AF_08/2020	UND.		R\$ 687,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		40,00	R\$ 27.518,80	40,00	R\$ 27.518,80
3.5	151132	DER-ES	Eletroduto flexível corrugado 3/4", marca de referência TIGRE	M		R\$ 11,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		51,50	R\$ 591,22	51,50	R\$ 591,22
3.6	151402	DER-ES	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2	M		R\$ 8,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		6,86	R\$ 60,99	6,86	R\$ 60,99
							<b>TOTAL DA OBRA:</b>	<b>R\$ 566.029,02</b>	<b>R\$ 55.965,91</b>	<b>R\$ 85.602,18</b>			<b>R\$ 40.646,78</b>	<b>R\$ 577.039,92</b>	
<b>RESUMO DA PROPOSTA DE ADITAMENTO</b>															
						<b>Valor original do contrato:</b>	<b>R\$ 566.029,02</b>								
						Total de Acréscimo:	<b>R\$ 55.965,91</b>								
						Total de Itens Novos:	<b>R\$ 40.646,78</b>								
						<b>Total acrescido com a Proposta:</b>	<b>R\$ 96.612,69</b>								
						Total de Decréscimo:	<b>R\$ 85.602,18</b>								
						Total de Aditivo até Aditivo Anterior (acréscimos):	<b>R\$ 0,00</b>								
						Total de Aditivo até Aditivo Anterior (decréscimos):	<b>R\$ 0,00</b>								
						<b>Total de Aditivo incluindo esta proposta (acréscimos):</b>	<b>R\$ 96.612,69</b>								
						<b>Total de Aditivo incluindo esta proposta (decréscimos):</b>	<b>R\$ 85.602,18</b>								
						<b>Valor aditado do contrato:</b>	<b>R\$ 577.039,53</b>								
						<b>Aumentou da planilha anterior:</b>	<b>R\$ 11.010,51</b>								
Data:	22/09/2023		_____ Lucas Rodrigues Ramos ENGENHEIRO CIVIL						_____ Josemar Machado Fernandes Prefeito Municipal						

Obs.: Cronograma permanece o mesmo em andamento, não sendo necessário adição de tempo.