

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 22.763,10	
1.1	Composição - COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	R\$ 18.427,18	R\$ 18.427,18	23,53 %	R\$ 22.763,10	R\$ 22.763,10	
2	—	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS							R\$ 23.154,92	
2.1	Outros - DER/ES 20305	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 x 4.0 M, PADRÃO DER.	8,00	M2	R\$ 242,13	R\$ 242,13	23,53 %	R\$ 299,10	R\$ 2.392,80	
2.2	SINAPI - 93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	14,50	M2	R\$ 1.159,13	R\$ 1.159,13	23,53 %	R\$ 1.431,87	R\$ 20.762,12	
3	—	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 12.998,93	
3.1	Outros - DER/ES 40936	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	7,20	M2	R\$ 772,15	R\$ 772,15	23,53 %	R\$ 953,84	R\$ 6.867,65	
3.2	SINAPI - 102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA	177,00	M2	R\$ 28,04	R\$ 28,04	23,53 %	R\$ 34,64	R\$ 6.131,28	
Total:									R\$ 513.275,70	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021								
4	—	PASSEIO							R\$ 19.245,98	
4.1	SINAPI - 102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	555,60	M2	R\$ 28,04	R\$ 28,04	23,53 %	R\$ 34,64	R\$ 19.245,98	
5	—	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 435.112,77	
5.1	SINAPI - 99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	3.514,29	M2	R\$ 1,87	R\$ 1,87	23,53 %	R\$ 2,31	R\$ 8.118,01	
5.2	Outros - DER/ES 40842	CBUQ (CAMADA PRONTA - BINDER) INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO CAP, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA	253,00	T	R\$ 497,29	R\$ 497,29	23,53 %	R\$ 614,30	R\$ 155.417,90	
Total:									R\$ 513.275,70	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		MASSA								
5.3	Outros - DER/ES 40818	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO MATERIAL BETUMINOSO	7.028,58	M2	R\$ 0,90	R\$ 0,90	23,53 %	R\$ 1,11	R\$ 7.801,72	
5.4	SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	140,57	M3	R\$ 1.566,04	R\$ 1.566,04	15,28 %	R\$ 1.805,33	R\$ 253.775,24	
5.5	SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.690,00	M3XKM	R\$ 2,19	R\$ 2,19	23,53 %	R\$ 2,71	R\$ 9.999,90	
Total:									R\$ 513.275,70	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	