


		PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA						
		OBRA/SERVIÇO: APLICAÇÃO E TRANSPORTE DE REV SOL - EXT. 15,354 KM LOCAL: SANTA TEREZA, ANTAS, SANTA CRUZ, MILAGRES, AMAPÁ E INDEPENDÊNCIA ATILIO VIVACQUA-ES.			REFERENCIAIS DE PREÇOS (SEM DESONERAÇÃO): DER-ES ROD. JAN/2023 (ajustado pelo incc para 04/2024) - Variação de 3,72%		B.D.I. Res. 366/2022 TCE-ES 23,32%	
		ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	P UNITÁRIO
01 ESCAVAÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO AMARELO E TRANSPORTE								
01.01	40230	DER-ES	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira	m³	5062,50	R\$ 5,27	R\$ 26.679,38	
01.02	60021	DER-ES	LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante) [transp. solo para revest.] 1,461XP + 1,624XR + 3,044 (XP=0,00 XR=10,00)	T	9112,50	R\$ 19,28	R\$ 175.689,00	
02 TRANSPORTE DE REV SOL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X ATÍLIO VIVACQUA								
02.01	60021	DER-ES	LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante) [transp. mistura de escoria/solo] 1,461XP + 1,624XR + 3,044 (XP=0,00 XR=10,00)	T	26578,13	R\$ 19,28	R\$ 512.426,25	
03 APLICAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO COM REV SOL 75:25 (MISTURA ARGILA + REV SOL)								
03.01	60021	DER-ES	LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante) [transp. mistura de escoria/solo] 1,461XP + 1,624XR + 3,044 (XP=0,00 XR=10,00)	T	35690,63	R\$ 19,28	R\$ 688.115,25	
03.02	103488	DER-ES	Revestimento primário executado com mistura de escória/solo na proporção em peso 75:25, exclusive fornecimento e transporte da escória e do solo	m³	20250,00	R\$ 59,55	R\$ 1.205.887,50	
04 SERVIÇOS EVENTUAIS								
04.01	40167	DER-ES	Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira	m²	30.708,00	R\$ 0,87	R\$ 26.715,96	
05 SINALIZAÇÃO, CANTEIRO E PLACA DE OBRA								
05.01	104485	DER-ES	Sinalização provisória de obras	CJ	1,00	R\$ 12.787,11	R\$ 12.787,11	
05.02	104453	DER-ES	Instalações provisórias de canteiro de obra	mês	5,00	R\$ 11.003,95	R\$ 55.019,75	
05.03	104454	DER-ES	Mobilização e desmobilização de instalações e equipamentos	UND.	1,00	R\$ 27.084,91	R\$ 27.084,91	
05.04	41500	DER-ES	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES (TOTAL DE DUAS PLACAS)	m²	36,00	R\$ 298,59	R\$ 10.749,24	
							R\$ 2.741.154,35	
DATA: 11/04/2024		ORÇAMENTISTA: Luiz Guimarães						


 LUCAS RODRIGUES RAMOS
 ENGENHEIRO CIVIL

JOSEMAR MACHADO FERNANDES
 PREFEITO MUNICIPAL