

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 17.133,83					
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 17.133,83	-	1	FRENTE DE OBRA 01	0,30	R\$ 5.140,15
								2	FRENTE DE OBRA 02	0,30	R\$ 5.140,15
								3	FRENTE DE OBRA 03	0,40	R\$ 6.853,53
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					R\$ 18.184,71					
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	8,00	M2	2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 3.069,12	-	1	FRENTE DE OBRA 01	8,00	R\$ 3.069,12
2.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	10,50	M2	2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 15.115,59	-	1	FRENTE DE OBRA 01	10,50	R\$ 15.115,59
3	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 496.312,19					
3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	3.387,00	M2	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 8.027,19	-	1	FRENTE DE OBRA 01	3.387,00	R\$ 8.027,19
3.2	CBUQ (CAMADA PRONTA - BINDER) INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO CAP, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA	208,00	T	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 109.967,52	-	1	FRENTE DE OBRA 01	208,00	R\$ 109.967,52
3.3	PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO MATERIAL BETUMINOSO (2 CAMADAS)	6.774,00	M2	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 23.302,56	-	1	FRENTE DE OBRA 01	3.387,00	R\$ 11.651,28
								2	FRENTE DE OBRA 02	3.387,00	R\$ 11.651,28
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	169,00	M3	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 347.308,52	-	1	FRENTE DE OBRA 01	169,00	R\$ 347.308,52
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	2.535,00	M3XKM	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 7.706,40	-	1	FRENTE DE OBRA 01	2.535,00	R\$ 7.706,40
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$ 11.058,54					
4.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	7,20	M2	4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 7.306,56	-	2	FRENTE DE OBRA 02	7,20	R\$ 7.306,56

N° Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Evento	Evento	Preço Total		N° Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
4.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	106,56	M2	4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 3.751,98	-	2	FRENTE DE OBRA 02	106,56	R\$ 3.751,98
5	PASSEIO					R\$ 22.749,53					
5.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	646,11	M2	5	PASSEIO	R\$ 22.749,53	-	2	FRENTE DE OBRA 02	300,00	R\$ 10.563,00
								3	FRENTE DE OBRA 03	346,11	R\$ 12.186,53



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 07/04/2025 15:00:08 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JOÃO VICTOR ALAMON DA SILVA (ASSESSOR TÉCNICO - SEMGOV/AST - SEMGOV - PMAV)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-WRV20M>