

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 19.377,96					
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 19.377,96	-	3	RUA PROJETADA 25	1,00	R\$ 19.377,96
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					R\$ 8.915,59					
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	8,00	M2	2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 4.596,40	-	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,00	R\$ 4.596,40
2.2	ALUGUEL DE CONTAINER P/ ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO, ISOLAMENTO TERM/ACUST., 2 LUMINÁRIAS, JANELA DE VIDRO, TOMADAS COMPUTADOR E TELEFONE	3,00	MES	2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 4.319,19	-	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,00	R\$ 4.319,19
3	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 260.602,38					
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	1.533,03	M2	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 4.200,51	-	2	RUA GENEY DE OLIVEIRA	866,59	R\$ 2.374,46
								3	RUA PROJETADA 25	666,44	R\$ 1.826,05
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	763,28	M	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 53.429,60	-	2	RUA GENEY DE OLIVEIRA	370,98	R\$ 25.968,60
								3	RUA PROJETADA 25	392,30	R\$ 27.461,00
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	1.533,03	M2	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 185.205,36	-	2	RUA GENEY DE OLIVEIRA	866,59	R\$ 104.692,74
								3	RUA PROJETADA 25	666,44	R\$ 80.512,62
3.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	322,39	M	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 17.766,91	-	2	RUA GENEY DE OLIVEIRA	185,49	R\$ 10.222,35
								3	RUA PROJETADA 25	136,90	R\$ 7.544,56
4	TRAVESSÃO					R\$ 2.885,02					
4.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	1,71	M3	4	TRAVESSÃO	R\$ 957,95	-	2	RUA GENEY DE OLIVEIRA	1,08	R\$ 605,02

N° Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Evento	Evento	Preço Total		N° Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021							3	RUA PROJETADA 25	0,63	R\$ 352,93
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	97,92	KG	4	TRAVESSÃO	R\$ 1.927,07	-	2	RUA GENEY DE OLIVEIRA	65,28	R\$ 1.284,71
								3	RUA PROJETADA 25	32,64	R\$ 642,36
5	PASSEIO					R\$ 58.874,45					
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	30,70	M3	5	PASSEIO	R\$ 29.437,31	-	2	RUA GENEY DE OLIVEIRA	17,56	R\$ 16.837,76
								3	RUA PROJETADA 25	13,14	R\$ 12.599,55
5.2	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	128,95	M2	5	PASSEIO	R\$ 26.754,54	-	2	RUA GENEY DE OLIVEIRA	74,19	R\$ 15.392,94
								3	RUA PROJETADA 25	54,76	R\$ 11.361,60
5.3	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	3,00	UN	5	PASSEIO	R\$ 2.682,60	-	2	RUA GENEY DE OLIVEIRA	2,00	R\$ 1.788,40
								3	RUA PROJETADA 25	1,00	R\$ 894,20
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$ 4.702,83					
6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	3,26	M2	6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 2.916,33	-	2	RUA GENEY DE OLIVEIRA	2,17	R\$ 1.941,24
								3	RUA PROJETADA 25	1,09	R\$ 975,09
6.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	30,00	M2	6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 1.786,50	-	2	RUA GENEY DE OLIVEIRA	15,00	R\$ 893,25
								3	RUA PROJETADA 25	15,00	R\$ 893,25
7	DRENAGEM					R\$ 138.283,08					
7.1	CORPO BSTC DIÂMETRO 0,30 M C.S. MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO	14,00	M	7	DRENAGEM	R\$ 2.779,56	-	2	RUA GENEY DE OLIVEIRA	6,00	R\$ 1.191,24
								3	RUA PROJETADA 25	8,00	R\$ 1.588,32
7.2	CORPO BSTC DIÂMETRO 0,40 M C.S. MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO	270,91	M	7	DRENAGEM	R\$ 75.348,20	-	2	RUA GENEY DE OLIVEIRA	146,23	R\$ 40.670,95
								3	RUA PROJETADA 25	124,68	R\$ 34.677,25
7.3	BERÇO EM BRITA PARA BSTC DIÂM. = 0,40 M EM VIAS URBANAS	270,91	M	7	DRENAGEM	R\$ 9.072,77	-	2	RUA GENEY DE OLIVEIRA	146,23	R\$ 4.897,24
								3	RUA PROJETADA 25	124,68	R\$ 4.175,53

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
7.4	POÇO DE VISITA EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA D=0,30 E 0,40 M (0,80 X 0,8 0M), EM VIAS URBANAS	8,00	UN	7	DRENAGEM	R\$ 32.482,40	-	2	RUA GENEY DE OLIVEIRA	4,00	R\$ 16.241,20
								3	RUA PROJETADA 25	4,00	R\$ 16.241,20
7.5	CAIXA DE PASSAGEM EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA D=0,30 E 0,40M (0,80X0,80M) EM VIAS URBANAS	3,00	UN	7	DRENAGEM	R\$ 10.103,76	-	2	RUA GENEY DE OLIVEIRA	1,00	R\$ 3.367,92
								3	RUA PROJETADA 25	2,00	R\$ 6.735,84
7.6	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	7,00	UN	7	DRENAGEM	R\$ 8.496,39	-	2	RUA GENEY DE OLIVEIRA	4,00	R\$ 4.855,08
								3	RUA PROJETADA 25	3,00	R\$ 3.641,31
8	CONTENÇÃO					R\$ 31.848,14					
8.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/ UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	11,00	M3	8	CONTENÇÃO	R\$ 121,66	-	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,00	R\$ 121,66
8.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	28,82	M3	8	CONTENÇÃO	R\$ 21.883,03	-	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28,82	R\$ 21.883,03
8.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	55,00	M2	8	CONTENÇÃO	R\$ 9.152,55	-	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	55,00	R\$ 9.152,55
8.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10,00	M	8	CONTENÇÃO	R\$ 690,90	-	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,00	R\$ 690,90



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 07/04/2025 14:48:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JOÃO VICTOR ALAMON DA SILVA (ASSESSOR TÉCNICO - SEMGOV/AST - SEMGOV - PMAV)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-B6NG9V>