

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$ 9.400,68					
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	R\$ 9.400,68	—	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	R\$ 9.400,68
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS			R\$ 7.600,81					
2.1	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2,0 X 4,0 M, PADRÃO DER-ES	8,00	M2	R\$ 2.409,44	—	2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	8,00	R\$ 2.409,44
2.2	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	4,00	UN	R\$ 1.018,88	—	2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	4,00	R\$ 1.018,88
2.3	ALUGUEL DE CONTAINER P/ ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO, ISOLAMENTO TERM/ ACUST., 2 LUMINÁRIAS, JANELA DE VIDRO, TOMADAS COMPUTADOR E TELEFONE	3,00	MES	R\$ 4.172,49	—	2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	3,00	R\$ 4.172,49
3	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 289.596,65					
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	1.425,1	M2	R\$ 3.819,00	—	3	PAVIMENTAÇÃO	1.425,1	R\$ 3.819,00
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	570,00	M	R\$ 39.512,40	—	3	PAVIMENTAÇÃO	570,00	R\$ 39.512,40
3.3	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM, COLCHÃO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA	1.425,1	M2	R\$ 224.537,25	—	3	PAVIMENTAÇÃO	1.425,1	R\$ 224.537,25
3.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	400,00	M	R\$ 21.728,00	—	3	PAVIMENTAÇÃO	400,00	R\$ 21.728,00
4	TRAVESSÃO			R\$ 3.466,00					
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE	50,00	M	R\$ 3.466,00	—	4	TRAVESSÃO	50,00	R\$ 3.466,00

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024								
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			R\$ 2.775,56					
5.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	2,17	M2	R\$ 1.873,01	-	5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,17	R\$ 1.873,01
5.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	15,00	M2	R\$ 902,55	-	5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	15,00	R\$ 902,55
6	DRENAGEM			R\$ 148.553,46					
6.1	CORPO BSTC DIÂMETRO 0,30 M C.S. MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO	4,00	M	R\$ 829,40	-	6	DRENAGEM	4,00	R\$ 829,40
6.2	BERÇO DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BSTC DIÂMETRO 0,80 M	80,00	M	R\$ 27.888,00	-	6	DRENAGEM	80,00	R\$ 27.888,00
6.3	CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,80 M CA-1 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO	80,00	M	R\$ 83.162,40	-	6	DRENAGEM	80,00	R\$ 83.162,40
6.4	POÇO DE VISITA EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA D=0,30 E 0,40 M (0,80 X 0,8 0M), EM VIAS URBANAS	3,00	UN	R\$ 11.942,28	-	6	DRENAGEM	3,00	R\$ 11.942,28
6.5	CAIXA DE PASSAGEM EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA D=0,30 E 0,40M (0,80X0,80M) EM VIAS URBANAS	6,00	UN	R\$ 19.411,26	-	6	DRENAGEM	6,00	R\$ 19.411,26
6.6	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	4,00	UN	R\$ 5.320,12	-	6	DRENAGEM	4,00	R\$ 5.320,12
7	CONTENÇÃO			R\$ 114.237,05					
7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	36,00	M3	R\$ 4.163,76	-	7	CONTENÇÃO	36,00	R\$ 4.163,76
7.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	110,25	M3	R\$ 83.175,91	-	7	CONTENÇÃO	110,25	R\$ 83.175,91
7.3	GUARDA CORPO PADRÃO (TIPO DNIT)	25,00	M	R\$ 12.408,25	-	7	CONTENÇÃO	25,00	R\$ 12.408,25
7.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	87,50	M2	R\$ 14.489,13	-	7	CONTENÇÃO	87,50	R\$ 14.489,12

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

INGLID GONÇALVES GIESTAS DIAS

ENGENHEIRO CIVIL

SEMUR/NENG - SEMUR - PMAV

assinado em 09/12/2025 13:24:24 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/12/2025 13:24:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por EMANUELLE SILVA COLLE (GERENTE MUN. DE DES. E CONVENIOS - SEMGOV/NDC - SEMGOV - PMAV)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-GVMZPW>