

Município de Atilio Vivácqua
Planilha Orçamentária



Objeto: Pavimentação da Rua Julio Cesar Porto de Brito.

Endereço: Nossa Senhora Aparecida, Atilio Vivácqua – ES.

BDI: 19,8%

und 1,00 **Valor total:** R\$87.894,26

ITEM	CÓDIGO	DATA	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
Subtotal								
1	Serviços Preliminares							R\$407,23
1.1	20305	mar/18	CPU	Placa de obra nas dimensões de 1.25 x 2.0 m	m ²	2,50	R\$162,89	R\$407,23
Subtotal								R\$407,23
2	Pavimentação e Muro							R\$87.487,03
2.1	200108	jan/18	CPU	Muro de arrimo de concreto ciclópico com aterro na parte posterior, inclusive escavação da fundação, forma de madeira e dreno de brita	m ³	36,45	R\$796,91	29.047,37
2.2	40705	jan/18	CPU	Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente	m	3,10	R\$35,53	110,14
2.3	42502	mar/18	CPU	Pavimentação com paralelepípedo sobre colchão pó de pedra esp.=5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e pó de pedra, Vias Urbanas	m ²	582,95	R\$67,34	39.255,85
2.4	40142	mar/18	CPU	Sarjeta em concreto fck=10,0 MPa inclusive caiação, tudo incluído	m	123,20	R\$72,36	8.914,75
2.5	200202	mar/18	CPU	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	246,50	R\$37,27	9.187,06
2.6	40237	mar/18	CPU	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m ³	2,19	R\$443,77	971,86
Subtotal								R\$87.487,03
Preço Total da Obra								R\$87.894,26
Preço por m²								R\$150,77

oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos

quarta-feira, 26 de setembro de 2018

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal

Gleybber Ghiotto Lima de Menezes
Engenheiro Civil, CREA ES-036543/D