

Município de Atilio Vivácqua

Planilha Orçamentária

Objeto: Execução de faixas elevadas, tapa buracos, pavimentação de quebra-molas e de faixas de pedestre em CBUQ.

Endereço: Diversos Locais do Município de Atilio Vivácqua – ES.

Fonte: Planilha DER (jan/2018) os valores corrigidos em 2,94% através do INCC
<http://www.calculador.com.br/tabela/indice/INCC>



Correção: 2,94% **BDI:** 29,63%

und 1,00 **Valor total:** R\$86.305,52

ITEM	CÓDIGO	DATA	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
1 Serviços preliminares:								
1.1	41500	set/18	DER	Placa de obra nas dimensões 2,00x1,25m	m²	2,50	R\$189,80	474,50
Subtotal								R\$474,50
2 Sinalização viária para execução dos serviços:								
2.1	42587	set/18	DER	Limpeza em Vias Urbanas	m²	1.281,90	R\$0,92	1.179,35
2.2	40763	set/18	DER	Escarificação de base H = 0,10m e capa asfáltica	m²	14,00	R\$0,84	11,76
Subtotal								R\$1.179,35
3 Pavimentação:								
3.1	40844	set/18	DER	CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa	t	215,60	R\$297,16	64.067,70
3.2	40118	set/18	DER	Obturação de buracos com CBUQ (tudo incluído)	m²	87,48	R\$66,80	5.843,66
3.3	40972	set/18	DER	Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos	%	215,60	R\$19,48	4.199,89
3.4	60006	set/18	DER	TR-301-00 (Massa Asfáltica) T 0,974XP+1,011XR+7,495 (X=DMT em Km; X1=DMT em Km (rodovia pavimentada); X2=DMT em Km (rodovia não pavimentada)) adotando: (0,974X16,7)+(1,011X0)+7,495	t	215,60	R\$24,46	5.273,58
3.5	42485	set/18	DER	Pintura de ligação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas	m²	1.281,90	R\$2,25	2.884,28
Subtotal								R\$82.269,11
4 Administração Local								
4.1		set/18	CPU	Administração Local	und	1,00	R\$2.382,56	2.382,56
Subtotal								R\$2.382,56

Preço Total da Obra **R\$86.305,52**

oitenta e seis mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos
 segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

 Josemar Machado Fernandes
 Prefeito Municipal

 Gleybber Ghiotto Lima de Menezes
 Engenheiro Civil, CREA ES-036543/D