

**TOMADA DE PREÇOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO E DRENAGENS NAS ÁREAS EM FRENTE A RODOVIÁRIA DO CENTRO, DA PRAÇA DO CENTRO E DOS QUIOSQUES.**LOCAL:** AV. CORONEL JOSE PINHEIRO WERNECK, BAIRRO NITERÓI, ATÍLIO VIVÁCQUA/ES**Referencial de preços:** DER 06/2020 - DER 04/2021**BDI:** 29,63%**PROGRAMAÇÃO**

ÍTEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PLANILHA A CONTRATAR			
				UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
1			DRENAGEM				
			DRENAGEM				
1.1	42753	DER	Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	M	150,00	R\$ 173,12	R\$ 25.968,00
1.2	40513	DER	Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m	M	150,00	R\$ 92,59	R\$ 13.888,50
1.3	41241	IOPES	Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas	und	5,00	R\$ 1.359,37	R\$ 6.796,85
SUBTOTAL							R\$ 46.653,35
2			PASSEIO PÚBLICO				
2.1	200237	DER	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	M2	800,00	R\$ 75,54	R\$ 60.435,52
2.2	41246	DER	Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil	M	14,00	R\$ 62,24	R\$ 871,36
2.3	40912	DER	Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento	M2	125,16	R\$ 97,63	R\$ 12.219,37
SUBTOTAL							R\$ 73.526,25
3			BASE E SUBBASE				
3.5	40224	DER	Carga de material de 1ª categoria (Volume total da obra)	M3	1.852,12	R\$ 3,15	R\$ 5.834,18
3.6	60019	DER	LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) (Transporte)	T	2.778,18	R\$ 5,49	R\$ 15.252,21
3.7	43335	DER	Espalhamento / regularização / compactação de material em botafora (Volume total de aterro)	M3	1.852,12	R\$ 2,61	R\$ 4.834,03
SUBTOTAL							R\$ 25.920,42
TOTAL SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS							R\$ 146.100,02

segunda-feira, 16 de agosto de 2021

Lucas Rodrigues Ramos
Engenheiro CivilJosemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal