

Orçamento: 1235201 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JUNHO/2022(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES

Órgão Gerente: DER-ES

Data Base: Junho/2022

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JUNHO/2022(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020305 - Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER

Unidade: m2

Base: LABOR

Código Base: '020305 Fonte: LABOR

Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010111	0,5	1	8,3	0	21,35	-	10,675
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010146	0,5	1	5,51	0	15,85	-	7,925
SubTotal:									18,6

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	'020985	0,25	1	7,52	0	7,52	-	1,88
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	M	'021009	1,5	1	14,76	0	14,76	-	22,14
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	'026569	0,125	1	18,51	0	18,51	-	2,314
PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL (LABOR)	M2	'039002	1	1	230,83	0	230,83	-	230,83
SubTotal:									257,16

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	18,6
Materiais(B)		257,16
Equipamentos(C)		0
Produção da Equipe(D)		1
Custo Horário Total(A+C)		18,6
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		18,6
Custo Direto Total(B+E)		275,76
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	0	0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		275,76

Lucas Rodrigues Ramos
Engenheiro Civil CREA-ES 025761/D